

Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus.

TÄISKASVANUTE ESF VAHENDITEST RAHSTATAVA TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA LÜHIANDMED

Õppekava nimetus Valtsplekkkatuste ehitamine (kui õppekeel vene keel, siis võimalusel kursuse nimetus ka vene keeles)

Õppekavarühm ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekeel eesti

Koolituse kogu maht ak. tundides :	80
Teooriatundide maht	10
Praktilise töö maht tundides*	
Praktika maht tundides**	70
Sihtrühm ja selle kirjeldus (mille alusel on antud grupp kokku pandud, kellele koolitus mõeldud, optimaalne grupi suurus. NB- töötav täiskasvanud inimene on liiga lai sihtgrupp) Tööealised isikud, kes soovivad omandada uut eriala, samuti ehitajad, kes soovivad oma erialaseid oskusi laiendada.	
Õppekava koostamise alus (kutsestandard, tasemekoolituse õppekava, riiklik õppekava, ...)Ehituse riikliku õppekava katuse ehitamise moodul	
Õppekava eesmärgid ja ülesanded (milliseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi omandatakse) Õppija teab, kuidas ja millistest materjalidest ehitada katuse kande- ning kattekonstruktsioone. Teab pleki töötlemise tööriistu ja vahendeid, valtside ehitusi ja teostamise tehnoloogiat. Oskab organiseerida oma töökohta, teha erinevaid valtsühendusi ja kinnitada plekki nõuetekohaselt katusele.	
Nõuded õpingute alustamiseks (milliseid eelnevad teadmised ja oskused on vajalikud, haridustase, koolitus või kogemus, ...) Isikute tervislik seisund peab võimaldama töötamist kõrgustes (ei tohi põdeda langetõbe ja teisi tasakaaluhäireid esile kutsuvaid haigusi)	
Õppekava struktuur 1. teooria olulisemad teemad <ul style="list-style-type: none">○ Katuste liigitus, katuse elemendid, katuste lubatud min. kalded erinevate katusekatete puhul. 2 tundi○ Katuse kandekonstruktsiooni ehitus ja kinnitamine 1 tund○ Katuse kattekonstruktsiooni ehitus ja liigitus 2 tundi○ Katusepleki omadused ja kattekihid. 1 tund○ Valtside tüübid ja kasutuskohad. Pleki kinnitamine roovile. 1 tundi○ Räästa, neelu harja , ja külgnemiste lahendused valtsplekkkatusel 2 tundi○ Tööohutus katusetöödel 1 tund <i>nimetused ja mahud</i> 2. praktilise tegevuse lühikirjeldus <ul style="list-style-type: none">○ Töökohta organiseerimine, tööriistade korrastamine ja hooldus 2 tund○ Plekipaanide mõõtmine ja ettevalmistamine 20 tundi○ Plekipaanide paigaldamine katusele 20 tundi○ Külgnemiste tegemine (korstnakrae, katuse põkkekoht seinaga jms.) 20 tundi○ Eksamitöö (teoreetiline test ja praktiline ülesanne) 8 tundi <i>nimetused ja mahud</i>	
Nõuded õpingute lõpetamiseks (näiteks õppes osalemise %) Õpilane sooritab teoreetilise testi ja loosiga tõmmatud praktilise töö	

* juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töökeskkonnas tehtav töö

** õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas